0,4kV	SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD SIECIOWY TN–S

RZUT PARTERU –INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ			
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	WYKOŃCZENIE POSADZKI
0.01	ANEKS KUCHENNY	15,39	TERAKOTA
0.02	WC DAMSKI/DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,09	TERAKOTA
0.03	PRALNIA/SZUSZARNIA	12,57	TERAKOTA
0.04	WC MĘSKI	4,14	TERAKOTA
0.05	PRZEDSIONEK WC	2,05	TERAKOTA
0.06	IZOLATKA	14,30	PARKIET
0.07	ŁAZIENKA	5,42	TERAKOTA
0.08	POKÓJ 1 OS.	14,30	PARKIET
0.09	ŁAZIENKA	5,42	TERAKOTA
0.10	POKÓJ 2 OS.	17,20	PARKIET
0.11	ŁAZIENKA	2,70	TERAKOTA
0.12	POKÓJ 2 OS.	17,10	PARKIET
0.13	ŁAZIENKA	2,80	TERAKOTA
0.14	ŁAZIENKA WYCHOWAWCÓW	3,66	TERAKOTA
SUMA		121,14	

LEGENDA	
	łącznik 1–bieg p/t
	łącznik 1–bieg p/t IP44
	gniazdo 2x2P+Z IP44
1f	wypust 1f
PP	Przycisk pociągowy
PK	Przycisk kasujący
LB	Lampka z buczkiem
TR	Transformator
	wentylator łazienkowy
1:	Oprawa LED 1750lm IP44p/t
2:	Oprawa LED 1750lm IP44p/t

UWAGA: INSTALACJE GNIAZD I OŚWITLENIA ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW PRZEWODAMI: OŚW.–YDY3X1,5MM GN–YDY3X2,5MM

Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie ul. Szkolna 2, 22–105 Okszów	Branża: elektryczna
Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pokoi mieszkalnych oraz innych pomieszczeń w budynku internatu	Faza: projekt budowlano–wykonawczy
Temat opracowania: Przebudowa pomieszczeń w internacie	
Adres inwestycji: 22–105 Okszów; ul Szkolna 2 jedn. ewid. 060303_2– Chełm Obręb 060303_2.0043 Okszów–Kolonia, dz. nr ewid 322/104	Data: 02.2020 r.
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02–530 Warszawa e–mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 664 566 191 NIP: 512–37–41–007	

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Adrian Łątkowski	LUB/0085/POOE/12 specjalność instalacyjna elektryczna bez ograniczeń	
Sprawdzający	mgr inż. Norbert Gajda	LUB/0068/PWBE/15 specjalność instalacyjna elektryczna bez ograniczeń	

Nazwa rysunku	RZUT PARTERU– INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Skala 1:100	Nr rysunku E01