

TABLICA RG-1/ADM
Internat - Parter
pom I/0.26
Elewacja rozdzielnicy wnękowej DARP-48
QUITELINE 2x24
klasa ochronności II, IP 54 (IK07)
Rozmiar wewnętrzny:
550*375*125



TABLICA RG-1
Internat - Parter
pom I/0.26
Elewacja rozdzielnicy wnękowej DARP-72
QUITELINE 3x24
klasa ochronności II, IP 54 (IK07)
Rozmiar wewnętrzny:
550*500*125

Nr odpływu	1.0	1.1	1.2	1.3
Nazwa odbioru	TP-1.0 Internat - Parter - pom. I/0.28	TP-1.1 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.29	TP-1.2 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.29	RG-1/ADM Internat - parter - pom. I/0.26
Pi=268,2kW	83,5	91,3	90,8	2,6
Pszcz=107,28kW	33,4	36,52	36,32	1,04

Razem RG-1
Pi = 268,2 kW
kj=0,4
Pszcz=107,28kW

Nr odpływu		1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5
Nazwa odbioru		Ośw. główne Parter - pom. I/0.25,I/0.26,I/0.29 1 Piętro - pom. I/1.28 2 Piętro - pom. I/2.28	Ośw. awaryjne i nocne Parter - pom. I/0.25,I/0.26 1 Piętro - pom. I/1.28 2 Piętro - pom. I/2.28	Ośw. ewakuacyjne Parter - pom. I/0.26,I/0.28 1 Piętro - pom. I/1.28,I/1.29 2 Piętro - pom. I/2.28,I/2.29	Gn-1f Parter - pom. I/0.26,I/0.29 1 Piętro - pom. I/1.28 2 Piętro - pom. I/2.28	Gn-1f 2 Piętro - pom. I/2.28 istn tablica TT
Pi=2,6kW		0,3	0,2	0,1	1,0	1,0

kj=0,4
Pszcz.=1,04 kW

Układ sieci: TN-C-S

E²	BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT 20-153 Lublin, ul. Bielskiego 7/1 tel. +48 504 168 351 e-mail: ekwadrat@onet.eu www.ekwadrat.pl
Inwestor:	**ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul.Szkolna 2,22-105 Okszów**
Nazwa inwestycji:	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU INTERNATU I STOŁÓWCE PRZY ZSCKR W OKSZOWIE 22-105 Okszów; ul Szkolna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chełm, Obręb 060303_2.0043 Okszów-Kolonia, dz. nr ewid 322/104
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
Projektował:	mgr inż. Artur Golonka — LUB/0014/POOE/09
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk — LUB/0217/PWOE/06
SIERPIEŃ 2021	**Schemat zasilania rozdzielnicy RG-1/ADM INTERNAT budynek internatu - parter pom I/0.26** — rys.nr **E-02**
Skala	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM