

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń internatu - ETAP I  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, dz. nr ewid 322/104  
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 2; 22-105 Okszów  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Łepecki  
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ETAP I</b>					
<b>1 Roboty budowlane przy pionach instalacyjnych</b>					
1	KNR 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-	szt.		
d.1	0208-03	go o grubości do 30 cm			
	SST 01				
		poziom 1	szt.	13,000	
		13			
		poziom 2	szt.	13,000	
		13			
		stropodach	szt.	13,000	
		13			
		dach	szt.	13,000	
		13			
				RAZEM	52,000
2	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04				
	SST 01				
		poz.1*0,05*0,25	m <sup>3</sup>	0,650	
				RAZEM	0,650
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	10 km			
	0108-10				
	SST 01				
		poz.2	m <sup>3</sup>	0,650	
				RAZEM	0,650
4	KNR 4-01	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12 SST				
	01				
	wycena indy-				
	widualna				
		poz.2	m <sup>3</sup>	0,650	
				RAZEM	0,650
5	KNR-W 2-02	Obudowa szachtów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach	m <sup>2</sup>		
d.1	2004-01	metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01			
	SST 02				
		poziom 0			
		(0,45+0,21)*2,75*3+(0,45+0,35+0,24)*2,75*8	m <sup>2</sup>	28,325	
		poziom 1			
		(0,55)*2,75*13+(0,64+0,17)*2,75	m <sup>2</sup>	21,890	
		poziom 2			
		(0,55)*2,75*13+(0,64+0,17)*2,75	m <sup>2</sup>	21,890	
				RAZEM	72,105
6	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	przejąć rur wywiewnych kanalizacyjnych przez dach			
	SST 02				
		16*0,5*0,5	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>2 Łazienka powtarzalna Nr 1</b>					
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
d.2	0816-06				
	SST 01				
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
8	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m <sup>2</sup>		
d.2	0211-01	podłogach			
	SST 01				
		poz.7	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
9	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.2	0106-04				
	SST 01				
		1,65*0,06+poz.7*0,02+poz.8*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-09	10 km			
	0108-10				
	SST 01				
		poz.9	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
11	KNR 4-01	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-12 SST				
	01				
	wycena indy-				
	widualna				
		poz.9	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	NNRNKB d.2 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej  poz.13/2,75*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,875	
				RAZEM	0,875
13	NNRNKB d.2 202 0190a-04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem  (1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,625	
				RAZEM	9,625
14	KNR-W 2-02 d.2 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  1,2	m  m	  1,200	
				RAZEM	1,200
15	KNR-W 2-02 d.2 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				RAZEM	1,600
16	KNR-W 2-02 d.2 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,250	
				RAZEM	12,250
17	KNR 4-01 d.2 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 0,1*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,275	
				RAZEM	0,275
18	KNR AT-22 d.2 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  (6,44)*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	
				RAZEM	12,880
19	KNR K-04 d.2 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  poz.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	
				RAZEM	12,880
20	KNR AT-22 d.2 0204-05 SST 04	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	
				RAZEM	12,880
21	KNR AT-22 d.2 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-02 d.2 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				RAZEM	2,700
23	KNR 4-01 d.2 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40,013 17,500	
				RAZEM	57,513
24	NNRNKB d.2 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi  poz.16+poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	
				RAZEM	69,763
25	KNR-W 2-02 d.2 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.16+poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	
				RAZEM	69,763
26	KNR-W 2-02 d.2 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  poz.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	NNRNKB d.2 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,700
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
28	NNRNKB d.2 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,700
		poz.27	m <sup>2</sup>	2,700	
29	KNR K-04 d.2 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,700
		poz.28	m <sup>2</sup>	2,700	
30	KNR AT-23 d.2 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,700
		poz.29	m <sup>2</sup>	2,700	
31	KNR 4-01 d.2 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej	m <sup>2</sup>	RAZEM	0,700
		(1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>	0,700	
32	KNR 4-01 d.2 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m	RAZEM	3,500
		(1,16+1,17+1,17)	m	3,500	
33	KNR 4-01 d.2 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>	RAZEM	17,500
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
34	KNR-W 2-02 d.2 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	RAZEM	17,500
		poz.33	m <sup>2</sup>	17,500	
35	SST 06 d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych	szt	RAZEM	1,000
		1	szt	1,000	
36	SST 06 d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc	szt	RAZEM	1,000
		1	szt	1,000	
37	SST 06 d.2 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt	RAZEM	1,000
		1	szt	1,000	
38	SST 06 d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt	RAZEM	1,000
		1	szt	1,000	
39	SST 06 d.2 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt	RAZEM	1,000
		1	szt	1,000	
<b>3</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 2</b>		RAZEM	1,000
40	KNR 4-01 d.3 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>	RAZEM	3,250
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
41	KNR 4-01 d.3 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>	RAZEM	3,250
		poz.40	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 4-01 d.3 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.40*0,02+poz.41*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
43	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.42	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
44	KNR 4-01 d.3 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.42	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
45	NNRNKB d.3 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.46/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
46	NNRNKB d.3 202 0190a-04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
47	KNR-W 2-02 d.3 0132-05 SST 02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
48	KNR-W 2-02 d.3 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
49	KNR-W 2-02 d.3 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
50	KNR 4-01 d.3 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0,1*2,75	m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275
51	KNR AT-22 d.3 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		(6,44)*2,0	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
52	KNR K-04 d.3 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.51	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
53	KNR AT-22 d.3 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.51	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
54	KNR AT-22 d.3 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 2-02 d.3 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 4-01 d.3 1204-08 SST 04	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75	m <sup>2</sup>		
	ściany		m <sup>2</sup>	40,013	
	sufity	17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	57,513
57	NNRNKB d.3 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
		poz.49+poz.56	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
58	KNR-W 2-02 d.3 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.49+poz.56	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
59	KNR-W 2-02 d.3 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.55	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
60	NNRNKB d.3 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
61	NNRNKB d.3 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.60	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
62	KNR K-04 d.3 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.61	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
63	KNR AT-23 d.3 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.62	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
64	KNR 4-01 d.3 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>	0,700	
				RAZEM	0,700
65	KNR 4-01 d.3 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		(1,16+1,17+1,17)	m	3,500	
				RAZEM	3,500
66	KNR 4-01 d.3 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
67	KNR-W 2-02 d.3 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		poz.66	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
68	SST 06 d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
69	SST 06 d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
70	SST 06 d.3 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	SST 06 d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
72	SST 06 d.3 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 3</b>			
73	KNR 4-01 d.4 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
74	KNR 4-01 d.4 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.73	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
75	KNR 4-01 d.4 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.73*0,02+poz.74*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
76	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.75	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
77	KNR 4-01 d.4 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.75	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
78	NNRNKB d.4 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.79/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
79	NNRNKB d.4 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
80	KNR-W 2-02 d.4 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
81	KNR-W 2-02 d.4 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
82	KNR-W 2-02 d.4 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
83	KNR 4-01 d.4 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0,1*2,75	m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275
84	KNR AT-22 d.4 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		(6,44)*2,0	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR K-04 d.4 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.84	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
86	KNR AT-22 d.4 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.84	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
87	KNR AT-22 d.4 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNR-W 2-02 d.4 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
89	KNR 4-01 d.4 1204-08 SST 04	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń	m <sup>2</sup>		
		(1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75	m <sup>2</sup>	40,013	
		ściany	m <sup>2</sup>	17,500	
		sufity			
				RAZEM	57,513
90	NNRNKB d.4 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
		poz.82+poz.89	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
91	KNR-W 2-02 d.4 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.82+poz.89	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
92	KNR-W 2-02 d.4 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.88	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
93	NNRNKB d.4 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
94	NNRNKB d.4 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.93	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
95	KNR K-04 d.4 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.94	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
96	KNR AT-23 d.4 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.95	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
97	KNR 4-01 d.4 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>	0,700	
				RAZEM	0,700
98	KNR 4-01 d.4 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		(1,16+1,17+1,17)	m	3,500	
				RAZEM	3,500
99	KNR 4-01 d.4 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	KNR-W 2-02 d.4 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		poz.99	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
101	SST 06 d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
102	SST 06 d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
103	SST 06 d.4 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
104	SST 06 d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
105	SST 06 d.4 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 4</b>			
106	KNR 4-01 d.5 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
107	KNR 4-01 d.5 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.106	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
108	KNR 4-01 d.5 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.106*0,02+poz.107*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
109	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.108	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
110	KNR 4-01 d.5 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.108	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
111	NNRNKB d.5 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.112/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
112	NNRNKB d.5 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
113	KNR-W 2-02 d.5 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114	KNR-W 2-02 d.5 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	  1,600
				RAZEM	1,600
115	KNR-W 2-02 d.5 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,250	  12,250
				RAZEM	12,250
116	KNR 4-01 d.5 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 0,1*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,275	  0,275
				RAZEM	0,275
117	KNR AT-22 d.5 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  (6,44)*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
118	KNR K-04 d.5 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  poz.117	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
119	KNR AT-22 d.5 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.117	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
120	KNR AT-22 d.5 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
121	KNR-W 2-02 d.5 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
122	KNR 4-01 d.5 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40,013 17,500	  57,513
				RAZEM	57,513
123	NNRNKB d.5 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi  poz.115+poz.122	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  69,763
				RAZEM	69,763
124	KNR-W 2-02 d.5 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.115+poz.122	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  69,763
				RAZEM	69,763
125	KNR-W 2-02 d.5 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  poz.121	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
126	NNRNKB d.5 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
127	NNRNKB d.5 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  poz.126	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
128	KNR K-04 d.5 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  poz.127	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129	KNR AT-23 d.5 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.128	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
130	KNR 4-01 d.5 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>	0,700	
				RAZEM	0,700
131	KNR 4-01 d.5 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		(1,16+1,17+1,17)	m	3,500	
				RAZEM	3,500
132	KNR 4-01 d.5 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
133	KNR-W 2-02 d.5 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		poz.132	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
134	SST 06 d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
135	SST 06 d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
136	SST 06 d.5 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
137	SST 06 d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
138	SST 06 d.5 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 5</b>			
139	KNR 4-01 d.6 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
140	KNR 4-01 d.6 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.139	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
141	KNR 4-01 d.6 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.139*0,02+poz.140*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
142	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.141	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
143	KNR 4-01 d.6 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.141	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
144	NNRNKB d.6 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.145/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
145	NNRNKB d.6 202 0190a-04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
146	KNR-W 2-02 d.6 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
147	KNR-W 2-02 d.6 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
148	KNR-W 2-02 d.6 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
149	KNR 4-01 d.6 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0,1*2,75	m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275
150	KNR AT-22 d.6 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		(6,44)*2,0	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
151	KNR K-04 d.6 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.150	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
152	KNR AT-22 d.6 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.150	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
153	KNR AT-22 d.6 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
154	KNR-W 2-02 d.6 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
155	KNR 4-01 d.6 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń	m <sup>2</sup>		
		(1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75	m <sup>2</sup>	40,013	
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	57,513
156	NNRNKB d.6 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
		poz.148+poz.155	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
157	KNR-W 2-02 d.6 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.148+poz.155	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158 d.6	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.154	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
159 d.6	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
160 d.6	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.159	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
161 d.6	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
162 d.6	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.161	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
163 d.6	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,700	 0,700
				RAZEM	0,700
164 d.6	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych (1,16+1,17+1,17)	m m	 3,500	 3,500
				RAZEM	3,500
165 d.6	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 17,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
166 d.6	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów poz.165	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
167 d.6	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
168 d.6	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
169 d.6	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
170 d.6	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
171 d.6	SST 06 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
<b>7</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 6</b>			
172 d.7	KNR 4-01 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,250	 3,250
				RAZEM	3,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173	KNR 4-01 d.7 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.172	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,250	 3,250
				RAZEM	
174	KNR 4-01 d.7 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu 1,65*0,06+poz.172*0,02+poz.173*0,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,197	 0,197
				RAZEM	
175	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.174	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,197	 0,197
				RAZEM	
176	KNR 4-01 d.7 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.174	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,197	 0,197
				RAZEM	
177	NNRNKB d.7 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej poz.178/2,75*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,875	 0,875
				RAZEM	
178	NNRNKB d.7 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem (1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,625	 9,625
				RAZEM	
179	KNR-W 2-02 d.7 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2	m m	 1,200	 1,200
				RAZEM	
180	KNR-W 2-02 d.7 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole 0,8*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	 1,600
				RAZEM	
181	KNR-W 2-02 d.7 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,250	 12,250
				RAZEM	
182	KNR 4-01 d.7 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 0,1*2,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,275	 0,275
				RAZEM	
183	KNR AT-22 d.7 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (6,44)*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,880	 12,880
				RAZEM	
184	KNR K-04 d.7 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie poz.183	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,880	 12,880
				RAZEM	
185	KNR AT-22 d.7 0204-05 SST 04	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm poz.183	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,880	 12,880
				RAZEM	
186	KNR AT-22 d.7 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
187 d.7	KNR-W 2-02 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud 2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
188 d.7	KNR 4-01 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,013 17,500	  57,513
				RAZEM	57,513
189 d.7	NNRNKB 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.181+poz.188	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,763	 69,763
				RAZEM	69,763
190 d.7	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.181+poz.188	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,763	 69,763
				RAZEM	69,763
191 d.7	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.187	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
192 d.7	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
193 d.7	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.192	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
194 d.7	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.193	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
195 d.7	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.194	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
196 d.7	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,700	 0,700
				RAZEM	0,700
197 d.7	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych (1,16+1,17+1,17)	m m	 3,500	 3,500
				RAZEM	3,500
198 d.7	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 17,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
199 d.7	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów poz.198	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
200 d.7	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
201 d.7	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202	SST 06 d.7 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
203	SST 06 d.7 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
204	SST 06 d.7 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>8</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 7</b>			
205	KNR 4-01 d.8 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
206	KNR 4-01 d.8 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.205	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
207	KNR 4-01 d.8 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.205*0,02+poz.206*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
208	KNR 4-01 d.8 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.207	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
209	KNR 4-01 d.8 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.207	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
210	NNRNKB d.8 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.211/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
211	NNRNKB d.8 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
212	KNR-W 2-02 d.8 0132-05 SST 02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
213	KNR-W 2-02 d.8 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
214	KNR-W 2-02 d.8 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
215	KNR 4-01 d.8 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0,1*2,75	m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
216	KNR AT-22 d.8 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  (6,44)*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	
				RAZEM	12,880
217	KNR K-04 d.8 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  poz.216	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	
				RAZEM	12,880
218	KNR AT-22 d.8 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.216	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	
				RAZEM	12,880
219	KNR AT-22 d.8 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
220	KNR-W 2-02 d.8 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				RAZEM	2,700
221	KNR 4-01 d.8 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40,013 17,500	
				RAZEM	57,513
222	NNRNKB d.8 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi  poz.214+poz.221	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	
				RAZEM	69,763
223	KNR-W 2-02 d.8 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.214+poz.221	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	
				RAZEM	69,763
224	KNR-W 2-02 d.8 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  poz.220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				RAZEM	2,700
225	NNRNKB d.8 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				RAZEM	2,700
226	NNRNKB d.8 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  poz.225	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				RAZEM	2,700
227	KNR K-04 d.8 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  poz.226	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				RAZEM	2,700
228	KNR AT-23 d.8 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm  poz.227	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				RAZEM	2,700
229	KNR 4-01 d.8 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej  (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,700	
				RAZEM	0,700
230	KNR 4-01 d.8 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych  (1,16+1,17+1,17)	m  m	  3,500	
				RAZEM	3,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
231	KNR 4-01 d.8 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
232	KNR-W 2-02 d.8 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		poz.231	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
233	SST 06 d.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
234	SST 06 d.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
235	SST 06 d.8 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
236	SST 06 d.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
237	SST 06 d.8 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>9</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 8</b>			
238	KNR 4-01 d.9 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
239	KNR 4-01 d.9 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.238	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
240	KNR 4-01 d.9 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.238*0,02+poz.239*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
241	KNR 4-01 d.9 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.240	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
242	KNR 4-01 d.9 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.240	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
243	NNRNKB d.9 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.244/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
244	NNRNKB d.9 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
245	KNR-W 2-02 d.9 0132-05 SST 02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
246	KNR-W 2-02 d.9 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
247	KNR-W 2-02 d.9 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
248	KNR 4-01 d.9 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0,1*2,75	m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275
249	KNR AT-22 d.9 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		(6,44)*2,0	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
250	KNR K-04 d.9 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.249	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
251	KNR AT-22 d.9 0204-05 SST 04	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.249	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
252	KNR AT-22 d.9 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
253	KNR-W 2-02 d.9 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
254	KNR 4-01 d.9 1204-08 SST 04	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń	m <sup>2</sup>		
		ściany	m <sup>2</sup>	40,013	
		sufity	m <sup>2</sup>	17,500	
		(1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75			
		17,50			
				RAZEM	57,513
255	NNRNKB d.9 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
		poz.247+poz.254	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
256	KNR-W 2-02 d.9 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.247+poz.254	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
257	KNR-W 2-02 d.9 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.253	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
258	NNRNKB d.9 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
259	NNRNKB d.9 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.258	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
260	KNR K-04 d.9 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.259	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
261	KNR AT-23 d.9 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.260	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
262	KNR 4-01 d.9 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>	0,700	
				RAZEM	0,700
263	KNR 4-01 d.9 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		(1,16+1,17+1,17)	m	3,500	
				RAZEM	3,500
264	KNR 4-01 d.9 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
265	KNR-W 2-02 d.9 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		poz.264	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
266	SST 06 d.9 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
267	SST 06 d.9 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
268	SST 06 d.9 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
269	SST 06 d.9 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
270	SST 06 d.9 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>10</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 9</b>			
271	KNR 4-01 d.10 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
272	KNR 4-01 d.10 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.271	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
273	KNR 4-01 d.10 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.271*0,02+poz.272*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
274	KNR 4-01 d.10 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.273	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
275	KNR 4-01 d.10 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.273	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
276	NNRNKB d.10 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.277/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
277	NNRNKB d.10 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
278	KNR-W 2-02 d.10 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
279	KNR-W 2-02 d.10 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
280	KNR-W 2-02 d.10 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
281	KNR 4-01 d.10 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0,1*2,75	m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275
282	KNR AT-22 d.10 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		(6,44)*2,0	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
283	KNR K-04 d.10 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.282	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
284	KNR AT-22 d.10 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.282	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
285	KNR AT-22 d.10 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
286	KNR-W 2-02 d.10 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
287	KNR 4-01 d.10 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń	m <sup>2</sup>		
		(1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75	m <sup>2</sup>	40,013	
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	57,513
288	NNRNKB d.10 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
		poz.280+poz.287	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
289 d.10	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.280+poz.287	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  69,763
				RAZEM	69,763
290 d.10	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  poz.286	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
291 d.10	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
292 d.10	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  poz.291	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
293 d.10	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  poz.292	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
294 d.10	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm  poz.293	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
295 d.10	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej  (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,700	  0,700
				RAZEM	0,700
296 d.10	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych  (1,16+1,17+1,17)	m  m	  3,500	  3,500
				RAZEM	3,500
297 d.10	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500
298 d.10	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów  poz.297	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500
299 d.10	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
300 d.10	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
301 d.10	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
302 d.10	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
303 d.10	SST 06 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
<b>11</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 10</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
304 d.11	KNR 4-01 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
305 d.11	KNR 4-01 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.304	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
306 d.11	KNR 4-01 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.304*0,02+poz.305*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
307 d.11	KNR 4-01 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.306	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
308 d.11	KNR 4-01 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.306	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
309 d.11	NNRNKB 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.310/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
310 d.11	NNRNKB 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
311 d.11	KNR-W 2-02 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
312 d.11	KNR-W 2-02 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
313 d.11	KNR-W 2-02 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
314 d.11	KNR 4-01 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0,1*2,75	m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275
315 d.11	KNR AT-22 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		(6,44)*2,0	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
316 d.11	KNR K-04 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.315	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
317 d.11	KNR AT-22 0204-05 SST 04	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.315	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
318 d.11	KNR AT-22 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
319 d.11	KNR-W 2-02 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud 2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
320 d.11	KNR 4-01 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,013 17,500	 57,513
				RAZEM	57,513
321 d.11	NNRNKB 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.313+poz.320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,763	 69,763
				RAZEM	69,763
322 d.11	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.313+poz.320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,763	 69,763
				RAZEM	69,763
323 d.11	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.319	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
324 d.11	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
325 d.11	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.324	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
326 d.11	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
327 d.11	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.326	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
328 d.11	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,700	 0,700
				RAZEM	0,700
329 d.11	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych (1,16+1,17+1,17)	m m	 3,500	 3,500
				RAZEM	3,500
330 d.11	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 17,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
331 d.11	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów poz.330	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
332 d.11	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
333 d.11	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
334 d.11	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
335 d.11	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
336 d.11	SST 06 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>12</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 11</b>			
337 d.12	KNR 4-01 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
338 d.12	KNR 4-01 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.337	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
339 d.12	KNR 4-01 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.337*0,02+poz.338*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
340 d.12	KNR 4-01 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.339	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
341 d.12	KNR 4-01 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.339	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
342 d.12	NNRNKB 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.343/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
343 d.12	NNRNKB 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
344 d.12	KNR-W 2-02 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
345 d.12	KNR-W 2-02 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
346 d.12	KNR-W 2-02 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
347	KNR 4-01 d.12 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,1*2,75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275
348	KNR AT-22 d.12 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  (6,44)*2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
349	KNR K-04 d.12 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  poz.348	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
350	KNR AT-22 d.12 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.348	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
351	KNR AT-22 d.12 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
352	KNR-W 2-02 d.12 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud  2,70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
353	KNR 4-01 d.12 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40,013	
			m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	57,513
354	NNRNKB d.12 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi  poz.346+poz.353	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
355	KNR-W 2-02 d.12 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.346+poz.353	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
356	KNR-W 2-02 d.12 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  poz.352	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
357	NNRNKB d.12 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  2,70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
358	NNRNKB d.12 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  poz.357	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
359	KNR K-04 d.12 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  poz.358	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
360	KNR AT-23 d.12 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm  poz.359	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
361	KNR 4-01 d.12 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej  (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,700	
				RAZEM	0,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
362 d.12	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych  (1,16+1,17+1,17)	m  m	  3,500	  3,500
				RAZEM	3,500
363 d.12	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500
364 d.12	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów  poz.363	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500
365 d.12	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
366 d.12	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
367 d.12	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
368 d.12	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
369 d.12	SST 06 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
<b>13</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 12</b>			
370 d.13	KNR 4-01 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów  3,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,250	  3,250
				RAZEM	3,250
371 d.13	KNR 4-01 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach  poz.370	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,250	  3,250
				RAZEM	3,250
372 d.13	KNR 4-01 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu  1,65*0,06+poz.370*0,02+poz.371*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
373 d.13	KNR 4-01 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  poz.372	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
374 d.13	KNR 4-01 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki  poz.372	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
375 d.13	NNRNKB 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej  poz.376/2,75*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,875	  0,875
				RAZEM	0,875

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
376	NNRNKB d.13 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
377	KNR-W 2-02 d.13 0132-05 SST 02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
378	KNR-W 2-02 d.13 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
379	KNR-W 2-02 d.13 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
380	KNR 4-01 d.13 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0,1*2,75	m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275
381	KNR AT-22 d.13 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		(6,44)*2,0	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
382	KNR K-04 d.13 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.381	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
383	KNR AT-22 d.13 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.381	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
384	KNR AT-22 d.13 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
385	KNR-W 2-02 d.13 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
386	KNR 4-01 d.13 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń	m <sup>2</sup>		
		(1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75	m <sup>2</sup>	40,013	
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	57,513
387	NNRNKB d.13 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
		poz.379+poz.386	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
388	KNR-W 2-02 d.13 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.379+poz.386	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
389	KNR-W 2-02 d.13 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.385	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
390	NNRNKB d.13 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
391 d.13	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  poz.390	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
392 d.13	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  poz.391	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
393 d.13	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm  poz.392	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
394 d.13	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej  (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,700	  0,700
				RAZEM	0,700
395 d.13	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych  (1,16+1,17+1,17)	m  m	  3,500	  3,500
				RAZEM	3,500
396 d.13	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500
397 d.13	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów  poz.396	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500
398 d.13	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
399 d.13	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
400 d.13	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
401 d.13	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
402 d.13	SST 06 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
<b>14</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 13</b>			
403 d.14	KNR 4-01 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów  3,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,250	  3,250
				RAZEM	3,250
404 d.14	KNR 4-01 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach  poz.403	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,250	  3,250
				RAZEM	3,250
405 d.14	KNR 4-01 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu  1,65*0,06+poz.403*0,02+poz.404*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
406 d.14	KNR 4-01 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  poz.405	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
407 d.14	KNR 4-01 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki  poz.405	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
408 d.14	NNRNKB 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej  poz.409/2,75*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,875	  0,875
				RAZEM	0,875
409 d.14	NNRNKB 202 0190a-04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem  (1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,625	  9,625
				RAZEM	9,625
410 d.14	KNR-W 2-02 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  1,2	m  m	  1,200	  1,200
				RAZEM	1,200
411 d.14	KNR-W 2-02 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	  1,600
				RAZEM	1,600
412 d.14	KNR-W 2-02 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,250	  12,250
				RAZEM	12,250
413 d.14	KNR 4-01 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 0,1*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,275	  0,275
				RAZEM	0,275
414 d.14	KNR AT-22 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  (6,44)*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
415 d.14	KNR K-04 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  poz.414	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
416 d.14	KNR AT-22 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.414	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
417 d.14	KNR AT-22 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
418 d.14	KNR-W 2-02 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
419 d.14	KNR 4-01 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40,013 17,500	  57,513
				RAZEM	57,513

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
420 d.14	NNRNKB 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
		poz.412+poz.419	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
421 d.14	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.412+poz.419	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
422 d.14	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.418	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
423 d.14	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
424 d.14	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.423	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
425 d.14	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.424	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
426 d.14	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.425	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
427 d.14	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>	0,700	
				RAZEM	0,700
428 d.14	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		(1,16+1,17+1,17)	m	3,500	
				RAZEM	3,500
429 d.14	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
430 d.14	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		poz.429	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
431 d.14	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
432 d.14	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
433 d.14	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
434 d.14	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
435	SST 06 d.14 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>15</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 14</b>			
436	KNR 4-01 d.15 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
437	KNR 4-01 d.15 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.436	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
438	KNR 4-01 d.15 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.436*0,02+poz.437*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
439	KNR 4-01 d.15 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.438	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
440	KNR 4-01 d.15 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.438	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
441	NNRNKB d.15 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.442/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
442	NNRNKB d.15 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
443	KNR-W 2-02 d.15 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
444	KNR-W 2-02 d.15 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
445	KNR-W 2-02 d.15 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
446	KNR 4-01 d.15 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0,1*2,75	m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275
447	KNR AT-22 d.15 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		(6,44)*2,0	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
448	KNR K-04 d.15 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.447	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
449 d.15	KNR AT-22 0204-05 SST 04	Okladziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.447	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  RAZEM 12,880
450 d.15	KNR AT-22 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.  szt.	  1,000	  RAZEM 1,000
451 d.15	KNR-W 2-02 2005-01 SST 04	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  RAZEM 2,700
452 d.15	KNR 4-01 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40,013 17,500	  RAZEM 57,513
453 d.15	NNRNKB 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi  poz.445+poz.452	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  RAZEM 69,763
454 d.15	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.445+poz.452	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  RAZEM 69,763
455 d.15	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  poz.451	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  RAZEM 2,700
456 d.15	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  RAZEM 2,700
457 d.15	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  poz.456	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  RAZEM 2,700
458 d.15	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  poz.457	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  RAZEM 2,700
459 d.15	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm  poz.458	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  RAZEM 2,700
460 d.15	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej  (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,700	  RAZEM 0,700
461 d.15	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych  (1,16+1,17+1,17)	m  m	  3,500	  RAZEM 3,500
462 d.15	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  RAZEM 17,500
463 d.15	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów  poz.462	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  RAZEM 17,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
464	SST 06 d.15 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
465	SST 06 d.15 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
466	SST 06 d.15 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
467	SST 06 d.15 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
468	SST 06 d.15 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>16</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 15</b>			
469	KNR 4-01 d.16 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
470	KNR 4-01 d.16 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.469	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
471	KNR 4-01 d.16 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.469*0,02+poz.470*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
472	KNR 4-01 d.16 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.471	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
473	KNR 4-01 d.16 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.471	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
474	NNRNKB d.16 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.475/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
475	NNRNKB d.16 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
476	KNR-W 2-02 d.16 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
477	KNR-W 2-02 d.16 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
478 d.16	KNR-W 2-02 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,250	  12,250
				RAZEM	12,250
479 d.16	KNR 4-01 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 0,1*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,275	  0,275
				RAZEM	0,275
480 d.16	KNR AT-22 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  (6,44)*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
481 d.16	KNR K-04 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  poz.480	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
482 d.16	KNR AT-22 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.480	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
483 d.16	KNR AT-22 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
484 d.16	KNR-W 2-02 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
485 d.16	KNR 4-01 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,013 17,500	  57,513
				RAZEM	57,513
486 d.16	NNRNKB 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  poz.478+poz.485	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  69,763
				RAZEM	69,763
487 d.16	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.478+poz.485	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  69,763
				RAZEM	69,763
488 d.16	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  poz.484	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
489 d.16	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
490 d.16	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  poz.489	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
491 d.16	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  poz.490	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
492 d.16	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm  poz.491	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
493 d.16	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej  (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,700	  0,700
				RAZEM	0,700
494 d.16	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych  (1,16+1,17+1,17)	m  m	  3,500	  3,500
				RAZEM	3,500
495 d.16	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500
496 d.16	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów  poz.495	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500
497 d.16	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
498 d.16	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
499 d.16	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
500 d.16	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
501 d.16	SST 06 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
<b>17</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 16</b>			
502 d.17	KNR 4-01 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów  3,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,250	  3,250
				RAZEM	3,250
503 d.17	KNR 4-01 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach  poz.502	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,250	  3,250
				RAZEM	3,250
504 d.17	KNR 4-01 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu  1,65*0,06+poz.502*0,02+poz.503*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
505 d.17	KNR 4-01 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  poz.504	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
506 d.17	KNR 4-01 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki  poz.504	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
507 d.17	NNRNKB 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej  poz.508/2,75*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,875	
				RAZEM	0,875
508 d.17	NNRNKB 202 0190a-04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem  (1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,625	
				RAZEM	9,625
509 d.17	KNR-W 2-02 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  1,2	m  m	  1,200	
				RAZEM	1,200
510 d.17	KNR-W 2-02 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				RAZEM	1,600
511 d.17	KNR-W 2-02 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,250	
				RAZEM	12,250
512 d.17	KNR 4-01 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,1*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,275	
				RAZEM	0,275
513 d.17	KNR AT-22 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  (6,44)*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	
				RAZEM	12,880
514 d.17	KNR K-04 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  poz.513	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	
				RAZEM	12,880
515 d.17	KNR AT-22 0204-05 SST 04	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.513	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	
				RAZEM	12,880
516 d.17	KNR AT-22 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
517 d.17	KNR-W 2-02 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				RAZEM	2,700
518 d.17	KNR 4-01 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40,013 17,500	
				RAZEM	57,513
519 d.17	NNRNKB 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  poz.511+poz.518	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	
				RAZEM	69,763
520 d.17	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.511+poz.518	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	
				RAZEM	69,763
521 d.17	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  poz.517	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
522 d.17	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,700
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
523 d.17	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,700
		poz.522	m <sup>2</sup>	2,700	
524 d.17	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,700
		poz.523	m <sup>2</sup>	2,700	
525 d.17	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,700
		poz.524	m <sup>2</sup>	2,700	
526 d.17	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej	m <sup>2</sup>	RAZEM	0,700
		(1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>	0,700	
527 d.17	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m	RAZEM	3,500
		(1,16+1,17+1,17)	m	3,500	
528 d.17	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>	RAZEM	17,500
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
529 d.17	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	RAZEM	17,500
		poz.528	m <sup>2</sup>	17,500	
530 d.17	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych	szt	RAZEM	1,000
		1	szt	1,000	
531 d.17	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc	szt	RAZEM	1,000
		1	szt	1,000	
532 d.17	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt	RAZEM	1,000
		1	szt	1,000	
533 d.17	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt	RAZEM	1,000
		1	szt	1,000	
534 d.17	SST 06 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt	RAZEM	1,000
		1	szt	1,000	
<b>18</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 17</b>		RAZEM	1,000
535 d.18	KNR 4-01 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
536 d.18	KNR 4-01 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.535	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
537 d.18	KNR 4-01 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu  1,65*0,06+poz.535*0,02+poz.536*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	
				RAZEM	0,197
538 d.18	KNR 4-01 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  poz.537	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	
				RAZEM	0,197
539 d.18	KNR 4-01 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki  poz.537	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	
				RAZEM	0,197
540 d.18	NNRNKB 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej  poz.541/2,75*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,875	
				RAZEM	0,875
541 d.18	NNRNKB 202 0190a-04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem  (1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,625	
				RAZEM	9,625
542 d.18	KNR-W 2-02 0132-05 SST 02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  1,2	m  m	  1,200	
				RAZEM	1,200
543 d.18	KNR-W 2-02 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				RAZEM	1,600
544 d.18	KNR-W 2-02 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,250	
				RAZEM	12,250
545 d.18	KNR 4-01 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,1*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,275	
				RAZEM	0,275
546 d.18	KNR AT-22 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  (6,44)*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	
				RAZEM	12,880
547 d.18	KNR K-04 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  poz.546	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	
				RAZEM	12,880
548 d.18	KNR AT-22 0204-05 SST 04	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.546	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	
				RAZEM	12,880
549 d.18	KNR AT-22 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
550 d.18	KNR-W 2-02 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				RAZEM	2,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
551 d.18	KNR 4-01 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,013 17,500	
				RAZEM	57,513
552 d.18	NNRNKB 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi  poz.544+poz.551	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
553 d.18	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.544+poz.551	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
554 d.18	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  poz.550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
555 d.18	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
556 d.18	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  poz.555	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
557 d.18	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  poz.556	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
558 d.18	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm  poz.557	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
559 d.18	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej  (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,700	
				RAZEM	0,700
560 d.18	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych  (1,16+1,17+1,17)	m m	3,500	
				RAZEM	3,500
561 d.18	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  17,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
562 d.18	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów  poz.561	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
563 d.18	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych  1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
564 d.18	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc  1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
565 d.18	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci  1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
566 d.18	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
567 d.18	SST 06 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>19</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 18</b>			
568 d.19	KNR 4-01 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
569 d.19	KNR 4-01 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.568	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
570 d.19	KNR 4-01 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.568*0,02+poz.569*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
571 d.19	KNR 4-01 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.570	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
572 d.19	KNR 4-01 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.570	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
573 d.19	NNRNKB 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.574/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
574 d.19	NNRNKB 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
575 d.19	KNR-W 2-02 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
576 d.19	KNR-W 2-02 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
577 d.19	KNR-W 2-02 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
578 d.19	KNR 4-01 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0,1*2,75	m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275
579 d.19	KNR AT-22 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		(6,44)*2,0	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
580 d.19	KNR K-04 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  poz.579	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
581 d.19	KNR AT-22 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.579	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
582 d.19	KNR AT-22 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
583 d.19	KNR-W 2-02 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
584 d.19	KNR 4-01 1204-08 SST 04	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 ściany sufity 17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40,013 17,500	  57,513
				RAZEM	57,513
585 d.19	NNRNKB 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi  poz.577+poz.584	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  69,763
				RAZEM	69,763
586 d.19	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.577+poz.584	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  69,763
				RAZEM	69,763
587 d.19	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  poz.583	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
588 d.19	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
589 d.19	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  poz.588	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
590 d.19	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  poz.589	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
591 d.19	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm  poz.590	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
592 d.19	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej  (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,700	  0,700
				RAZEM	0,700
593 d.19	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych  (1,16+1,17+1,17)	m  m	  3,500	  3,500
				RAZEM	3,500
594 d.19	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
595 d.19	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów  poz.594	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500
596 d.19	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
597 d.19	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
598 d.19	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
599 d.19	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
600 d.19	SST 06 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
<b>20</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 19</b>			
601 d.20	KNR 4-01 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów  3,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,250	  3,250
				RAZEM	3,250
602 d.20	KNR 4-01 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach  poz.601	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,250	  3,250
				RAZEM	3,250
603 d.20	KNR 4-01 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu  1,65*0,06+poz.601*0,02+poz.602*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
604 d.20	KNR 4-01 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  poz.603	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
605 d.20	KNR 4-01 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki  poz.603	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
606 d.20	NNRNKB 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej  poz.607/2,75*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,875	  0,875
				RAZEM	0,875
607 d.20	NNRNKB 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem  (1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,625	  9,625
				RAZEM	9,625
608 d.20	KNR-W 2-02 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  1,2	m  m	  1,200	  1,200
				RAZEM	1,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
609 d.20	KNR-W 2-02 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	  1,600
				RAZEM	1,600
610 d.20	KNR-W 2-02 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,250	  12,250
				RAZEM	12,250
611 d.20	KNR 4-01 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,1*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,275	  0,275
				RAZEM	0,275
612 d.20	KNR AT-22 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  (6,44)*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
613 d.20	KNR K-04 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  poz.612	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
614 d.20	KNR AT-22 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.612	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
615 d.20	KNR AT-22 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
616 d.20	KNR-W 2-02 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
617 d.20	KNR 4-01 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40,013 17,500	  57,513
				RAZEM	57,513
618 d.20	NNRNKB 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi  poz.610+poz.617	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  69,763
				RAZEM	69,763
619 d.20	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.610+poz.617	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  69,763
				RAZEM	69,763
620 d.20	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  poz.616	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
621 d.20	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
622 d.20	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  poz.621	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
623 d.20	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  poz.622	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
624 d.20	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm  poz.623	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
625 d.20	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej  (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,700	  0,700
				RAZEM	0,700
626 d.20	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych  (1,16+1,17+1,17)	m  m	  3,500	  3,500
				RAZEM	3,500
627 d.20	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500
628 d.20	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów  poz.627	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500
629 d.20	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
630 d.20	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
631 d.20	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
632 d.20	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
633 d.20	SST 06 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
<b>21</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 20</b>			
634 d.21	KNR 4-01 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów  3,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,250	  3,250
				RAZEM	3,250
635 d.21	KNR 4-01 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach  poz.634	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,250	  3,250
				RAZEM	3,250
636 d.21	KNR 4-01 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu  1,65*0,06+poz.634*0,02+poz.635*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
637 d.21	KNR 4-01 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  poz.636	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
638 d.21	KNR 4-01 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.636	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
639 d.21	NNRNKB 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.640/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
640 d.21	NNRNKB 202 0190a-04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
641 d.21	KNR-W 2-02 0132-05 SST 02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
642 d.21	KNR-W 2-02 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
643 d.21	KNR-W 2-02 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
644 d.21	KNR 4-01 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0,1*2,75	m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275
645 d.21	KNR AT-22 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		(6,44)*2,0	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
646 d.21	KNR K-04 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.645	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
647 d.21	KNR AT-22 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.645	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
648 d.21	KNR AT-22 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
649 d.21	KNR-W 2-02 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
650 d.21	KNR 4-01 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń	m <sup>2</sup>		
		(1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75	m <sup>2</sup>	40,013	
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	57,513
651 d.21	NNRNKB 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
		poz.643+poz.650	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763
652 d.21	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.643+poz.650	m <sup>2</sup>	69,763	
				RAZEM	69,763

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
653 d.21	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.649	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
654 d.21	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
655 d.21	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.654	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
656 d.21	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.655	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
657 d.21	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.656	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
658 d.21	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,700	 0,700
				RAZEM	0,700
659 d.21	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych (1,16+1,17+1,17)	m m	 3,500	 3,500
				RAZEM	3,500
660 d.21	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 17,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
661 d.21	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów poz.660	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
662 d.21	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
663 d.21	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
664 d.21	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
665 d.21	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
666 d.21	SST 06 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
<b>22</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 21</b>			
667 d.22	KNR 4-01 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,250	 3,250
				RAZEM	3,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
668 d.22	KNR 4-01 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach  poz.667	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,250	  3,250
				RAZEM	3,250
669 d.22	KNR 4-01 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu  1,65*0,06+poz.667*0,02+poz.668*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
670 d.22	KNR 4-01 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  poz.669	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
671 d.22	KNR 4-01 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki  poz.669	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,197	  0,197
				RAZEM	0,197
672 d.22	NNRNKB 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej  poz.673/2,75*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,875	  0,875
				RAZEM	0,875
673 d.22	NNRNKB 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem  (1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,625	  9,625
				RAZEM	9,625
674 d.22	KNR-W 2-02 0132-05 SST 02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  1,2	m  m	  1,200	  1,200
				RAZEM	1,200
675 d.22	KNR-W 2-02 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	  1,600
				RAZEM	1,600
676 d.22	KNR-W 2-02 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,250	  12,250
				RAZEM	12,250
677 d.22	KNR 4-01 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 0,1*2,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,275	  0,275
				RAZEM	0,275
678 d.22	KNR AT-22 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  (6,44)*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
679 d.22	KNR K-04 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  poz.678	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
680 d.22	KNR AT-22 0204-05 SST 04	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.678	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
681 d.22	KNR AT-22 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
682 d.22	KNR-W 2-02 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
683 d.22	KNR 4-01 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,013 17,500	  57,513
				RAZEM	57,513
684 d.22	NNRNKB 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.676+poz.683	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,763	 69,763
				RAZEM	69,763
685 d.22	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.676+poz.683	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,763	 69,763
				RAZEM	69,763
686 d.22	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.682	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
687 d.22	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
688 d.22	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.687	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
689 d.22	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.688	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
690 d.22	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.689	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
691 d.22	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,700	 0,700
				RAZEM	0,700
692 d.22	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych (1,16+1,17+1,17)	m m	 3,500	 3,500
				RAZEM	3,500
693 d.22	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 17,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
694 d.22	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów poz.693	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
695 d.22	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
696 d.22	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
697	SST 06 d.22 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
698	SST 06 d.22 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
699	SST 06 d.22 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>23</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 22</b>			
700	KNR 4-01 d.23 0816-06 SST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3,25	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
701	KNR 4-01 d.23 0211-01 SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.700	m <sup>2</sup>	3,250	
				RAZEM	3,250
702	KNR 4-01 d.23 0106-04 SST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,65*0,06+poz.700*0,02+poz.701*0,01	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
703	KNR 4-01 d.23 0108-09 0108-10 SST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		poz.702	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
704	KNR 4-01 d.23 0108-12 SST 01 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.702	m <sup>3</sup>	0,197	
				RAZEM	0,197
705	NNRNKB d.23 202 0618-01 SST 02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków gazobetonowych z papy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.706/2,75*0,25	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
706	NNRNKB d.23 202 0190a- 04 SST 02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*2,75	m <sup>2</sup>	9,625	
				RAZEM	9,625
707	KNR-W 2-02 d.23 0132-05 SST 02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
708	KNR-W 2-02 d.23 1022-01 SST 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6 z przeszkleniem na górze, podcięciem wentylacyjnym na dole	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
709	KNR-W 2-02 d.23 0803-03 SST 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,16+1,17+1,17)*(2,75+0,75)	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
710	KNR 4-01 d.23 0711-01 SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0,1*2,75	m <sup>2</sup>	0,275	
				RAZEM	0,275

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
711 d.23	KNR AT-22 0101-02 SST 04 sanitariaty	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  (6,44)*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
712 d.23	KNR K-04 0602-02 SST 04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  poz.711	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
713 d.23	KNR AT-22 0204-05 SST 04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm  poz.711	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,880	  12,880
				RAZEM	12,880
714 d.23	KNR AT-22 0102-04 SST 04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne w pionach instalacyjnych  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
715 d.23	KNR-W 2-02 2005-01 SST 04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
716 d.23	KNR 4-01 1204-08 SST 04 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - istniejące tynki remontowanych pomieszczeń (1,68+5,51+3,70+3,66)*2,75 17,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,013 17,500	  57,513
				RAZEM	57,513
717 d.23	NNRNKB 202 1134-02 SST 04	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi  poz.709+poz.716	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  69,763
				RAZEM	69,763
718 d.23	KNR-W 2-02 1510-01 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.709+poz.716	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,763	  69,763
				RAZEM	69,763
719 d.23	KNR-W 2-02 1510-05 SST 04	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  poz.715	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
720 d.23	NNRNKB 202 1130-01 SST 05	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
721 d.23	NNRNKB 202 1134-01 SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  poz.720	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
722 d.23	KNR K-04 0602-01 SST 05	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  poz.721	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
723 d.23	KNR AT-23 0206-03 SST 05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm  poz.722	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
724 d.23	KNR 4-01 0814-01 SST 05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na klej  (1,16+1,17+1,17)*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,700	  0,700
				RAZEM	0,700
725 d.23	KNR 4-01 0815-05 SST 05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych  (1,16+1,17+1,17)	m  m	  3,500	  3,500
				RAZEM	3,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
726 d.23	KNR 4-01 0816-02 SST 05	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		17,50	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
727 d.23	KNR-W 2-02 1122-07 SST 05	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		poz.726	m <sup>2</sup>	17,500	
				RAZEM	17,500
728 d.23	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
729 d.23	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
730 d.23	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
731 d.23	SST 06 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
732 d.23	SST 06 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000