

SZCZEGÓŁ – S1

DOTYCZY


POMIESZCZEŃ (RYS. A/1):

0.01

0.02

ZAMUROWANIE OTWORU
DRZWIOWEGO

ELEMENT RUCHOMY-
UCHYLANY DO GÓRY



LEGENDA



WYBURZENIA



PROJEKTOWANE ŚCIANY
Z BŁOCKÓW BETONU KOMÓRKOWEGO



PROJEKTOWANE ELEMENTY



ISTNIEJĄCE ELEMENTY

- ① MISKA USTĘPOWA, KOMPAKTOWA
h = 46 ÷ 48 cm
 - ② PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO
h = 60 ÷ 70 cm
 - ③ PORECZ
h = 70 ÷ 85 cm
 - ④ PORECZ UCHYLNY
h = 70 ÷ 85 cm
 - ⑤ UMYWALKA (GÓRNA KRAWĘDŹ)
h = 75 ÷ 85 cm
 - ⑥ LUSTRO
h = 100 cm
 - ⑦ DOZOWNIK MYDŁA
h = 85 ÷ 100 cm
 - ⑧ DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
h = 85 ÷ 100 cm
- GNIAZDKA ELEKTRYCZNE
h = 30 ÷ 130 cm

Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszwie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów		Branża: architektoniczna	
Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pokoi mieszkalnych oraz innych pomieszczeń w budynku internatu		Faza: projekt budowlano- wykonawczy	
Temat opracowania: Przebudowa pomieszczeń w internacie			
Adres inwestycji: 22-105 Okszów; ul Szkolna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chetm Obręb 060303_2.0043 Okszów-Kolonia, dz. nr ewid 322/104		Data: 02.2020 r.	
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa e-mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 664 566 191 NIP: 512-37-41-007			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Joanna Drozdowska	174/LBOKK/2016 spec. architektoniczna	
Asystent projektanta	mgr inż. arch. Justyna Boczek		
Nazwa rysunku	Szczegół S1	Skala 1: 50	Nr rysunku A/6

Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.