

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń internatu - ETAP II  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, dz. nr ewid 322/104  
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 2; 22-105 Okszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Grabczak (Roboty budowlane)  
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ETAP I</b>					
1		<b>Łazienka powtarzalna Nr 1 (0.11)</b>			
1	KNR-W 5-08 d.1 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku 15.00	m m	15.000	15.000
2	KNR-W 5-08 d.1 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 1.00	kpl. kpl.	1.000	1.000
3	KNR-W 5-08 d.1 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> mocowanych na zaprawę 2.00	szt. szt.	2.000	2.000
4	KNR-W 5-08 d.1 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm <sup>2</sup> 2.00	szt. szt.	2.000	2.000
5	KNR-W 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.650	1.650
7	KNR 4-01 d.1 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 0--szafa wnękowa 3.00*2.68+2.68*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.648	9.648
8	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów 3.71*5.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.071	20.071
9	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 3.71*5.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.071	20.071
10	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0.197	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.197	0.197
11	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.197	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.197	0.197
12	KNR 4-01 d.1 0108-12 wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - za każdy następny 1 km 0.197	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.197	0.197
13	NNRNKB d.1 202 0618-01 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 0.875	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.875	0.875
14	NNRNKB d.1 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 9.625	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.625	9.625
15	KNR-W 2-02 d.1 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.200	m m	1.200	1.200
16	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	1.600
17	KNR-W 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12.250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.250	12.250
18	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - pod szafa wnękową	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.04	m <sup>2</sup>	8.040	
				RAZEM	8.040
19	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 8.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.040	
				RAZEM	8.040
20	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 12.880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.880	
				RAZEM	12.880
21	KNR K-04 d.1 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit 12.880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.880	
				RAZEM	12.880
22	KNR AT-22 d.1 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 12.880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.880	
				RAZEM	12.880
23	KNR AT-22 d.1 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02 d.1 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
25	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 57.513	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.513	
				RAZEM	57.513
26	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 69.763	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.763	
				RAZEM	69.763
27	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 69.763	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.763	
				RAZEM	69.763
28	KNR-W 2-02 d.1 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
29	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
30	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
31	KNR K-04 d.1 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
32	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
33	KNR 4-01 d.1 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepik 0.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.700	
				RAZEM	0.700
34	KNR 4-01 d.1 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 3.500	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
35	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3.71*5.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.071	
				RAZEM	20.071
36	NNRNKB d.1 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 17.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.370	
				RAZEM	17.370
37	NNRNKB d.1 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17.37	m <sup>2</sup>	17.370	
				RAZEM	17.370
38	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	17.500	m <sup>2</sup>	17.500	
				RAZEM	17.500
39		Dostawa i montaż lusterek łazienkowych	szt		
d.1	wycena indywidualna	1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40		Dostawa i montaż szczotek wc	szt		
d.1	wycena indywidualna	1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41		Dostawa koszy na śmieci	szt		
d.1	wycena indywidualna	1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
42		Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
d.1	wycena indywidualna	1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43		Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
d.1	wycena indywidualna	1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0111-01	5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1	0116-01	5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-01	1.00	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-03	1.00	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1	0233-03	1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-09	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 2-15	Brodziki natryskowe	kpl.		
d.1	0232-02	1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
d.1	0404-01	9.50	m	9.500	
				RAZEM	9.500
53	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
d.1	0425-01	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 2-15	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0412-07	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 1.00	urz. urz.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.1	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie drobnych elementów w murze z cegły kratka wentylacyjna 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.1	KNR-W 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 3.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.190	
				RAZEM	3.190
58 d.1	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - o wymiarach 2,15*0,30 z konglomeratu 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż szafy ubranowej 3 drzwiowa 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 1 (0.12)</b>			
60 d.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.650	
				RAZEM	1.650
61 d.2	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku 15.00	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
62 d.2	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.2	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> mocowanych na zaprawę 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
64 d.2	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 0--szafa wnękowa 3.00*2.68+2.68*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.648	
				RAZEM	9.648
65 d.2	KNR-W 5-08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm <sup>2</sup> 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66 d.2	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3.71*5.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.071	
				RAZEM	20.071
68 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 3.71*5.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.071	
				RAZEM	20.071
69 d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0.197	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.197	
				RAZEM	0.197
70 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.197	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.197	
				RAZEM	0.197
71 d.2	KNR 4-01 0108-12 wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km 0.197	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.197	
				RAZEM	0.197
72 d.2	NNRNKB 202 0618-01 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 0.875	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.875	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	NNRNKB d.2 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>	RAZEM	0.875
		9.625	m <sup>2</sup>	9.625	
74	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	RAZEM	9.625
		1.200	m	1.200	
75	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.200
		1.600	m <sup>2</sup>	1.600	
76	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.600
		12.250	m <sup>2</sup>	12.250	
77	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - pod szafa wnękową	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.250
		8.04	m <sup>2</sup>	8.040	
78	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	RAZEM	8.040
		8.04	m <sup>2</sup>	8.040	
79	KNR AT-22 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	RAZEM	8.040
		12.880	m <sup>2</sup>	12.880	
80	KNR K-04 d.2 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.880
		12.880	m <sup>2</sup>	12.880	
81	KNR AT-22 d.2 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.880
		12.880	m <sup>2</sup>	12.880	
82	KNR AT-22 d.2 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.	RAZEM	1.000
		1.000	szt.	1.000	
83	KNR-W 2-02 d.2 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.000
		2.700	m <sup>2</sup>	2.700	
84	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.700
		57.513	m <sup>2</sup>	57.513	
85	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	RAZEM	57.513
		69.763	m <sup>2</sup>	69.763	
86	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	RAZEM	69.763
		69.763	m <sup>2</sup>	69.763	
87	KNR-W 2-02 d.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	RAZEM	69.763
		2.700	m <sup>2</sup>	2.700	
88	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.700
		2.700	m <sup>2</sup>	2.700	
89	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.700
		2.700	m <sup>2</sup>	2.700	
90	KNR K-04 d.2 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.700
		2.700	m <sup>2</sup>	2.700	
91	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.700
		2.700	m <sup>2</sup>	2.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNR 4-01 d.2 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepik 0.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.700	2.700 0.700
93	KNR 4-01 d.2 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 3.500	m m	RAZEM 3.500	3.500 3.500
94	KNR 4-01 d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3.71*5.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20.071	20.071 20.071
95	NNRNKB d.2 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 17.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 17.370	17.370 17.370
96	NNRNKB d.2 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -2 17.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 17.370	17.370 17.370
97	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 17.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 17.500	17.500 17.500
98	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych 1.000	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
99	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc 1.000	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
100	d.2 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci 1.000	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
101	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego 1.000	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
102	d.2 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi 1.000	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
103	KNR-W 2-15 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 5.00	m m	RAZEM 5.000	5.000 5.000
104	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 5.00	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000 5.000
105	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.00	podej. podej.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
106	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.00	podej. podej.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
107	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
108	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1.00	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR-W 2-15 d.2 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR-W 2-15 d.2 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		9.50	m	9.500	
				RAZEM	9.500
112	KNR-W 2-15 d.2 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR-W 2-15 d.2 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNR-W 2-15 d.2 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1.00	urz.	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNNR-W 3 d.2 0311-03	Osadzenie drobnych elementów w murze z cegły kratka wentylacyjna	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR-W 2-17 d.2 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
		3.19	m <sup>2</sup>	3.190	
				RAZEM	3.190
117	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - o wymiarach 2,15*0,30 z konglomeratu	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	d.2 analiza indywidualna	Zakup i montaż szafy ubranowej 3 drzwiowa	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 1 (2.01)</b>			
119	KNR 4-01 d.3 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		1.650	m <sup>2</sup>	1.650	
				RAZEM	1.650
120	KNR-W 5-08 d.3 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
121	KNR-W 5-08 d.3 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> mocowanych na zaprawę	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
122	KNR-W 5-08 d.3 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNR-W 5-08 d.3 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm <sup>2</sup>	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNR-W 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR 4-01 d.3 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 0--szafa węgkowa	m <sup>2</sup>		
		3.00*2.68+2.68*0.60	m <sup>2</sup>	9.648	
				RAZEM	9.648
126	KNR 4-01 d.3 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3.71*5.41	m <sup>2</sup>	20.071	
				RAZEM	20.071
127	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.71*5.41	m <sup>2</sup>	20.071	
				RAZEM	20.071
128	KNR 4-01 d.3 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0.197	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.197	
				RAZEM	0.197
129	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.197	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.197	
				RAZEM	0.197
130	KNR 4-01 d.3 0108-12 wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - za każdy następny 1 km 0.197	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.197	
				RAZEM	0.197
131	NNRNKB d.3 202 0618-01 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 0.875	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.875	
				RAZEM	0.875
132	NNRNKB d.3 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 9.625	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.625	
				RAZEM	9.625
133	KNR-W 2-02 d.3 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.200	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
134	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
135	KNR-W 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12.250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.250	
				RAZEM	12.250
136	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - pod szafa wnękową 8.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.040	
				RAZEM	8.040
137	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 8.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.040	
				RAZEM	8.040
138	KNR AT-22 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 12.880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.880	
				RAZEM	12.880
139	KNR K-04 d.3 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit 12.880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.880	
				RAZEM	12.880
140	KNR AT-22 d.3 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 12.880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.880	
				RAZEM	12.880
141	KNR AT-22 d.3 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
142	KNR-W 2-02 d.3 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
143	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 57.513	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.513	
				RAZEM	57.513
144	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 69.763	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.763	
				RAZEM	69.763
145	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 69.763	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.763	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146	KNR-W 2-02 d.3 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.700	69.763 2.700
147	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.700	2.700 2.700
148	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.700	2.700 2.700
149	KNR K-04 d.3 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.700	2.700 2.700
150	KNR AT-23 d.3 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.700	2.700 2.700
151	KNR 4-01 d.3 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek 0.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.700	0.700 0.700
152	KNR 4-01 d.3 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 3.500	m m	RAZEM 3.500	3.500 3.500
153	KNR 4-01 d.3 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3.71*5.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20.071	20.071 20.071
154	NNRNKB d.3 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 17.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 17.370	17.370 17.370
155	NNRNKB d.3 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -2 17.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 17.370	17.370 17.370
156	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 17.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 17.500	17.500 17.500
157	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych 1.000	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
158	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc 1.000	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
159	d.3 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci 1.000	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
160	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego 1.000	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
161	d.3 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi 1.000	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
162	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 5.00	m m	RAZEM 5.000	5.000 5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 5.00	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	
164	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.00	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
165	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.00	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
166	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
167	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
168	KNR-W 2-15 d.3 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
169	KNR-W 2-15 d.3 0232-02	Brodziki natryskowe 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
170	KNR-W 2-15 d.3 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 9.50	m m	 9.500	 9.500
				RAZEM	
171	KNR-W 2-15 d.3 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
172	KNR-W 2-15 d.3 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
173	KNR-W 2-15 d.3 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 1.00	urz. urz.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
174	KNR-W 3 d.3 0311-03	Osadzenie drobnych elementów w murze z cegły kratka wentylacyjna 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
175	KNR-W 2-17 d.3 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 3.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.190	 3.190
				RAZEM	
176	KNR-W 2-02 d.3 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - o wymiarach 2,15*0,30 z konglomeratu 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
177	d.3 analiza indywidualna	Zakup i montaż szafy ubranowej 3 drzwiowa 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
<b>4</b>		<b>Łazienka powtarzalna Nr 2 (0.13)</b>			
178	KNR 4-01 d.4 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.650	 1.650
				RAZEM	
179	KNR-W 5-08 d.4 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku 15.00	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	
180	KNR-W 5-08 d.4 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
181	KNR-W 5-08 d.4 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> mocowanych na zaprawę	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
182	KNR-W 5-08 d.4 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm <sup>2</sup>	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
183	KNR-W 5-08 d.4 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
184	KNR 4-01 d.4 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 0--szafa wnekowa	m <sup>2</sup>		
		3.00*2.68+2.68*0.60	m <sup>2</sup>	9.648	
				RAZEM	9.648
185	KNR 4-01 d.4 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		3.71*5.41	m <sup>2</sup>	20.071	
				RAZEM	20.071
186	KNR 4-01 d.4 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		3.71*5.41	m <sup>2</sup>	20.071	
				RAZEM	20.071
187	KNR 4-01 d.4 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		0.197	m <sup>3</sup>	0.197	
				RAZEM	0.197
188	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.197	m <sup>3</sup>	0.197	
				RAZEM	0.197
189	KNR 4-01 d.4 0108-12 wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.197	m <sup>3</sup>	0.197	
				RAZEM	0.197
190	NNRNKB d.4 202 0618-01 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m <sup>2</sup>		
		0.875	m <sup>2</sup>	0.875	
				RAZEM	0.875
191	NNRNKB d.4 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		9.625	m <sup>2</sup>	9.625	
				RAZEM	9.625
192	KNR-W 2-02 d.4 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.200	m	1.200	
				RAZEM	1.200
193	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1.600	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
194	KNR-W 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		12.250	m <sup>2</sup>	12.250	
				RAZEM	12.250
195	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - pod szafa wnekową	m <sup>2</sup>		
		8.04	m <sup>2</sup>	8.040	
				RAZEM	8.040
196	KNR-W 2-02 d.4 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		8.04	m <sup>2</sup>	8.040	
				RAZEM	8.040
197	KNR AT-22 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		12.880	m <sup>2</sup>	12.880	
				RAZEM	12.880
198	KNR K-04 d.4 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		12.880	m <sup>2</sup>	12.880	
				RAZEM	12.880
199	KNR AT-22 d.4 0204-05	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12.880	m <sup>2</sup>	12.880	
				RAZEM	12.880
200	KNR AT-22 d.4 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
201	KNR-W 2-02 d.4 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
202	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 57.513	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.513	
				RAZEM	57.513
203	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 69.763	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.763	
				RAZEM	69.763
204	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 69.763	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.763	
				RAZEM	69.763
205	KNR-W 2-02 d.4 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
206	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
207	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
208	KNR K-04 d.4 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
209	KNR AT-23 d.4 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
210	KNR 4-01 d.4 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepik 0.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.700	
				RAZEM	0.700
211	KNR 4-01 d.4 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 3.500	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
212	KNR 4-01 d.4 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3.71*5.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.071	
				RAZEM	20.071
213	NNRNKB d.4 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 17.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.370	
				RAZEM	17.370
214	NNRNKB d.4 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -2 17.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.370	
				RAZEM	17.370
215	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 17.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.500	
				RAZEM	17.500
216	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek łazienkowych 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
217	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek wc 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218	d.4 wycena indywidualna	Dostawa koszy na śmieci	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
219	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
220	d.4 wycena indywidualna	Montaż odbojników gumowych do drzwi	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
221	KNR-W 2-15 d.4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
222	KNR-W 2-15 d.4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
223	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1.00	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
224	KNR-W 2-15 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1.00	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
225	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
226	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
227	KNR-W 2-15 d.4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
228	KNR-W 2-15 d.4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
229	KNR-W 2-15 d.4 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		9.50	m	9.500	
				RAZEM	9.500
230	KNR-W 2-15 d.4 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
231	KNR-W 2-15 d.4 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
232	KNR-W 2-15 d.4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1.00	urz.	1.000	
				RAZEM	1.000
233	KNNR-W 3 d.4 0311-03	Osadzenie drobnych elementów w murze z cegły kratka wentylacyjna	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
234	KNR-W 2-17 d.4 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
		3.19	m <sup>2</sup>	3.190	
				RAZEM	3.190
235	KNR-W 2-02 d.4 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - o wymiarach 2,15*0,30 z konglomeratu	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236	d.4 analiza indywidualna	Zakup i montaż szafy ubranowej 3 drzwiowa	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000