

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w internacie  
ADRES INWESTYCJI : Okszków ul. Chełmska 16 a  
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 2; 22-105 Okszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Grabczak  
DATA OPRACOWANIA : 09.11.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty budowlane</b>					
<b>1 Roboty przygotowawcze malowanie emulsyjne korytarz przy biurze</b>					
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	83.076	m <sup>2</sup>	83.076	
				RAZEM	83.076
2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	75.034	m <sup>2</sup>	75.034	
				RAZEM	75.034
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	83.076	m <sup>2</sup>	83.076	
				RAZEM	83.076
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	75.034	m <sup>2</sup>	75.034	
				RAZEM	75.034
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	83.076	m <sup>2</sup>	83.076	
				RAZEM	83.076
<b>2 Roboty przygotowawcze malowanie lamperii korytarza</b>					
6	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0713-01	37.026	m <sup>2</sup>	37.026	
				RAZEM	37.026
7	NNRNKB	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	202 0841-01	37.026	m <sup>2</sup>	37.026	
				RAZEM	37.026
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.2	2608-04	37.026	m <sup>2</sup>	37.026	
				RAZEM	37.026
9	KNR-W 2-02	Wyprawy tynkarskie z masy gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0846-01	37.026	m <sup>2</sup>	37.026	
				RAZEM	37.026
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	75.034	m <sup>2</sup>	75.034	
				RAZEM	75.034
11	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.2	1215-04	5.335	m <sup>2</sup>	5.335	
				RAZEM	5.335
12	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		
d.2	1215-02	24.225	m <sup>2</sup>	24.225	
				RAZEM	24.225
<b>3 Roboty remontowe suszarnia internet</b>					
13	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie połączonym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-04	19.447	m <sup>2</sup>	19.447	
				RAZEM	19.447
14	KNR 9-29	Demontaż szkieletu podwójnego ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m <sup>2</sup> - rozstaw słupków ponad 50 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0204-04	19.447	m <sup>2</sup>	19.447	
				RAZEM	19.447
15	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.3	0821-08	3.510	m <sup>2</sup>	3.510	
				RAZEM	3.510
16	KNR AT-27	Skucie zmurszałych tynków	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	31.293	m <sup>2</sup>	31.293	
				RAZEM	31.293
17	KNR AT-27	Gruntowanie natryskowe	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-06	31.293	m <sup>2</sup>	31.293	
				RAZEM	31.293
18	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.3	0401-01	31.293	m <sup>2</sup>	31.293	
				RAZEM	31.293

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-27 d.3 0104-01	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 1 cm 31.293	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.293	
				RAZEM	31.293
20	KNR AT-27 d.3 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej 31.293	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.293	
				RAZEM	31.293
21	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 31.293	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.293	
				RAZEM	31.293
22	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 19.447	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.447	
				RAZEM	19.447
23	KNR AT-27 d.3 0103-06	Gruntowanie natryskowe 19.447	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.447	
				RAZEM	19.447
24	KNR AT-27 d.3 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 19.447	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.447	
				RAZEM	19.447
25	KNR-W 4-02 d.3 0101-02	Wymiana odcinka rury żeliwnej ciśnieniowej kielichowej o śr. 100 mm z uszczelnieniem ołowiem - w wykopie Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 2.0	msc. m msc.		
				2.000	1.000
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 4-02 d.3 0125-09	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 100 mm 1.000	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-02 d.3 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 23.400	m m		
				23.400	
				RAZEM	23.400
28	KNR-W 2-02 d.3 1114-03	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 3.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.300	
				RAZEM	3.300
29	KNR-W 2-02 d.3 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian i sufitów 105.211	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				105.211	
				RAZEM	105.211
30	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 40.810	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				40.810	
				RAZEM	40.810
<b>4</b>		<b>Malowanie pokoi w internacie</b>			
31	KNR-W 2-02 d.4 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 743.744	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				743.744	
				RAZEM	743.744
32	KNR-W 2-02 d.4 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 601.760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				601.760	
				RAZEM	601.760
33	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni pionowe 743.744	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				743.744	
				RAZEM	743.744
34	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 368.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				368.000	
				RAZEM	368.000
35	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 601.760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				601.760	
				RAZEM	601.760
36	KNR-W 2-02 d.4 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 368.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				368.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 601.760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 601.760	368.000 601.760
<b>5</b>		<b>Malowanie pokoju na parterze</b>			
38	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 48.639	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.639	48.639
39	KNR-W 2-02 d.5 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 23.396	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.396	23.396
40	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni pionowej 48.639	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.639	48.639
41	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48.639	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.639	48.639
42	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.396	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.396	23.396
43	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.000	szt. szt.	1.000	1.000
44	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 23.396	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.396	23.396
<b>6</b>		<b>Malowanie pokoju na parterze</b>			
45	KNR-W 2-02 d.6 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 23.396	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.396	23.396
46	KNR-W 2-02 d.6 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 30.451	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.451	30.451
47	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.396	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.396	23.396
48	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48.639	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.639	48.639
49	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni pionowej i poziomej 72.035	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.035	72.035
50	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.000	szt. szt.	2.000	2.000
51	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 23.396	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.396	23.396
<b>7</b>		<b>Stolarka drzwiowa na parterze</b>			
52	KNR-W 4-01 d.7 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2.000	szt. szt.	2.000	2.000
53	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Montaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone materiał inwestora 3.248	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.248	3.248
54	KNR-W 2-02 d.7 1026-01	Montaż ościeżnice drewniane zwykłe materiał inwestora 3.654	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.654	3.654
				RAZEM	3.654