

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie budynku gospodarczego  
ADRES INWESTYCJI : 22-105 Okszów ul. Szkolna 2  
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego  
ADRES INWESTORA : 22-105 Okszów ul. Szkolna 2  
BRANŻA : Roboty budowlano - montażowe  
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.03.2023

Data zatwierdzenia  
17.04.2023

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Malowanie budynku inwentarskiego / budynek magazynowy II /.</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 / okna /. 5.76	szt. szt.	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 / drzwi wejściowe /. 2.59	m2 m2	2.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.590</b>
3	KNR 0-19 d.1 1022-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 5.76	m2 m2	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
4	KNR-W 2-02 d.1 1204-04 analogia	Drzwi wejściowe o powierzchni ponad 2 m2 2.59	m2 m2	2.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.590</b>
5	ZKNR C-1 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 8.35	m2 m2	8.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.350</b>
6	ZKNR C-1 d.1 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 101.16	m2 m2	101.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.160</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 0722-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach / przyjęto 20 % powierzchni jako drobne naprawy tynków /. 20.23	m2 m2	20.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.230</b>
8	ZKNR C-1 d.1 0104-05	Ochrona narożników wypukłych prostych. 20.02	m m	20.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.020</b>
9	KNR-W 4-01 d.1 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu / ościeża /. 3.01	m2 m2	3.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.010</b>
10	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 1.30	m2 m2	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
11	ZKNR C-1 d.1 0101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża 104.17	m2 m2	104.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.170</b>
12	ZKNR C-1 d.1 0111-01 analogia	Gruntowanie podłoża pod malowanie zewnętrzne . 104.17	m2 m2	104.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.170</b>
13	ZKNR C-1 d.1 0114-06 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni betonowych fakturowych farbą silikonową CT 48 104.17	m2 m2	104.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.170</b>
14	KNR-W 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 12.0	kol. kol.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
15	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,5,6,7,8,9,10,11,12,13)			