


PRZEKRÓJ B-B  
skala 1:100



Sz - ściana zewnętrzna istniejąca  
- murowana cegła ceramiczna gr.38cm  
- ściana nietynkowana  
- planowane oczyszczenie-piaskowanie

Pg2 - posadzka na gruncie  
- posadzka C15/20 gr. 15cm  
- izolacja pozioma XPS gr. 10cm  
- izolacja folia PE "gruba"  
wywiniecie na ścianie min 50cm  
- chudy beton C10/15 gr. 15cm  
- piasek zagęszczony gr. 20cm

Szf - ściana zewnętrzna istniejąca  
- murowana cegła ceramiczna gr.38cm  
- Dysperbit 2x  
- docieplenie XPS gr. 5cm  
- folia kubełkowa

Ds1 - połać dachowa  
- panel dachowy na rąbek zatraskowy  
-łaty  
- paroizolacja  
- kontrłaty  
- dźwigar dachowy drewniany  
- wełna mineralna gr. 20cm  
- deskowanie pełne

PROJEKTANT KONSTRUKCJA		MARSZYM Sp. z o.o. 22-100 Chełm, ul. Obłowska 3/2 NIP 5632442663 REGON 387016449 email: biuro@marszym.pl www.marszym.pl tel. kom. 798 956 595
ZBIGNIEW BĘDARCZYK specjalność archit.,konstr.-budowl.	Nr upr. UANB-11-7324/42/92	
OPRACOWANIE KONSTRUKCJA		ADRES, NR DZIAŁKI Oksów - Kolonia Gmina Chełm, dz. 322/104 ID 060303_2.0043.322/104
SZYMON MORKA w specjalności architektonicznej	przebieg	BRANŻA KONSTRUKCYJNA
		TYTUŁ OPRACOWANIA Przebudowa budynku inwentarskiego zlokalizowanego na terenie ZSCKR w Oksowie
		TYTUŁ RYSUNKU Przekrój B-B
		ARCHITEKTURA
	26.04.2023	SKALA I NR RYS. SKALA RYS. 1:100 RYSUNEK NR 4