


PRZEKRÓJ B-B  
skala 1:100



Sz - ściana zewnętrzna istniejąca  
- murowana cegła ceramiczna gr.38cm  
- ściana nietynkowana  
- planowane oczyszczenie-piaskowanie

Pg2 - posadzka na gruncie  
- posadzka C15/20 gr. 15cm  
- izolacja pozioma XPS gr. 10cm  
- izolacja folia PE "gruba"  
- wywiniecie na ścianie min 50cm  
- chudy beton C10/15 gr. 15cm  
- piasek zagęszczony gr. 20cm

Szf - ściana zewnętrzna istniejąca  
- murowana cegła ceramiczna gr.38cm  
- Dysperbit 2x  
- docieplenie XPS gr. 5cm  
- folia kubełkowa

Ds1 - połacie dachowe  
- panel dachowy na rąbek zatrzaskowy  
-łaty  
- paroizolacja  
- kontrłaty  
- dźwigar dachowy drewniany  
- wełna mineralna gr. 20cm  
- deskowanie pełne

PROJEKTANT ARCHITEKTURA		MARSZYM Sp. z o.o.
ZBIGNIEW BĘDARCZYK		22-100 Chełm, ul. Obłowska 3/2
specjalność architektoniczna	Nr upr. UANB-11.7324/43/03	NIP 5632442663 REGON 387016449
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA		email: biuro@marszym.pl
KONSTANTY RADZIK		www.marszym.pl
specjalność architektoniczna	Nr upr. 149/LBOKK/2016	tel. kom. 798 956 595
OPRACOWANIE ARCHITEKTURA		ADRES, NR DZIAŁKI
SZYMON MÓRKA		Oksów - Kolonia
w specjalności architektonicznej	wystrzeń architektura	Gmina Chełm, dz. 322/104
		ID 060303_2.0043.322/104
		BRANŻA
		ARCHITEKTONICZNA
		TYTUŁ OPRACOWANIA
		Przebudowa budynku inwentarskiego
		zlokalizowanego na terenie
		ZSCKR w Oksowie
		TYTUŁ RYSUNKU
		Przekrój B-B
		ARCHITEKTURA
		SKALA I NR RYS.
		SKALA RYS. 1:100
		RYSEK NR 4
	19.04.2023	