

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont posadzki w holu głównym II piętra ZSCKR w Okszowie.  
ADRES INWESTYCJI: Szkolna 2, 22-105 Okszków  
NAZWA INWESTORA: ZSCKR Okszków  
ADRES INWESTORA: Szkolna 2, 22-105 Okszków

DATA OPRACOWANIA: 05.05.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
05.05.2023

Data zatwierdzenia



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
1 d.1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej	m2		
		239,20	m2	239,200	
				RAZEM	<b>239,200</b>
2 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		239,20	m2	239,200	
				RAZEM	<b>239,200</b>
3 d.1	ZKNR C-2 0803-06	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia Krotność = 5	m2		
		239,20	m2	239,200	
				RAZEM	<b>239,200</b>
<b>2</b>		<b>Roboty remontowe</b>			
4 d.2	KNR-W 2-18 0525-04	Posadzki cementowe zatarte na ostro	m2		
		239,20	m2	239,200	
				RAZEM	<b>239,200</b>
5 d.2	KNR AT-39 0105-03	Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS) układanych w jednej warstwie - 5 cm.	m2		
		239,20	m2	239,200	
				RAZEM	<b>239,200</b>
6 d.2	KNNR 4 1425-05	Posadzki cementowe zatarte na gładko	m2		
		239,20	m2	239,200	
				RAZEM	<b>239,200</b>
7 d.2	ZKNR C-2 0606-06 9914	Klejenie wykładzin rulonowych linoleum na przygotowanym podłożu - klejenie techniką kontaktową	m2		
		239,20	m2	239,200	
				RAZEM	<b>239,200</b>
8 d.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		239,20	m2	239,200	
				RAZEM	<b>239,200</b>
9 d.2	ZKNR C-2 0610-05	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zmycie i zapastowanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		239,20	m2	239,200	
				RAZEM	<b>239,200</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty rozbiórkowe.		3
2 Roboty remontowe		3
Spis treści		4