

PRZEDMIAR

Nazwa zadania: *Remont łazienki w internacie ZSCKR w Okszowie*

Adres inwestycji: ul. Chełmska 16A, 22-105 Okszów

Dane Inwestora: ZSCKR im. J. Piłsudskiego w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów

Data opracowania: 22.06.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie - okładzina ceramiczna na ścianach sali.	m2		
		23,16	m2	23,160	
				RAZEM	23,160
2	KNR AT-27 0104-01 0104-02	Wyrównanie podłogi pionowych o średniej grubości 1,8 cm	m2		
		23,16	m2	23,160	
				RAZEM	23,160
3	ZKNR C-2 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
		23,16	m2	23,160	
				RAZEM	23,160
4	ZKNR C-2 0111-02	Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa	m2		
		23,16	m2	23,160	
				RAZEM	23,160
5	KNKRB 5 0614-03	Ułożenie rur z PCV o śr. do 110 mm - wymiana żeliwnego pionu kanalizacyjnego w łazience	m		
		2,92	m	2,920	
				RAZEM	2,920
6	KNR-W 2-02 2003-02 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
		0,32	m2	0,320	
				RAZEM	0,320
7	KNKRB 2 1401-06	Malowanie tynków dwukrotne farbą olejną zwykłą dwukrotnie ze szpachlowaniem	m2		
		31,66	m2	31,660	
				RAZEM	31,660
8	KNR 2-02 0920-01 z.sz. 5.6. 9911	Obłożenie płytkami terakotowymi 10x10 cm (płytki - materiał własny Zamawiającego) luzem ścian Licowanie powierzchni do 10 m2.	m2		
		8,32	m2	8,320	
				RAZEM	8,320