

## PRZEDMIAR

Nazwa zadania: Remont posadzki w salach lekcyjnych w ZSCKR w Okszwie

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, 22 -105 Okszów-Kolonia budynek główny szkoły - II piętro

Dane inwestora: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszwie,  
ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów-Kolonia

Data opracowania: 05.06.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
1 d.1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej	m2		
		103,24	m2	103,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,240</b>
2 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		103,24	m2	103,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,240</b>
3 d.1	ZKNR C-2 0803-06	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia Krotność = 5	m2		
		103,24	m2	103,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,240</b>
<b>2</b>		<b>Roboty remontowe</b>			
4 d.2	KNR-W 2-18 0525-04	Posadzki cementowe zatarte na ostro	m2		
		103,24	m2	103,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,240</b>
5 d.2	KNR AT-39 0105-03	Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS) układanych w jednej warstwie - 5 cm.	m2		
		103,24	m2	103,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,240</b>
6 d.2	KNNR 4 1425-05	Posadzki cementowe zatarte na gładko	m2		
		103,24	m2	103,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,240</b>
7 d.2	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2		
		103,24	m2	103,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,240</b>