

PRZEDMIAR

Nazwa zadania: „Piaskowanie fasady budynku dotyczące realizacji inwestycji pn. Przebudowa budynku gospodarczego na stajnię”.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, 22 -105 Okszków-Kolonia

Dane inwestora: ZSCKR im. J. Piłsudskiego w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszków-Kolonia

Data opracowania: 15.10.2023 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m2		
		326,540	m2	326,540	
				RAZEM	326,540
2	TZKNBK IV 82 analogia	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. 1 -2 m3 w jednym miejscu mur z wystrojem architektonicznym gr. ponad 1 ceg.	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
3	ZKNR C-2 0301-11	Przygotowanie podłoża; uzupełnienie ręczne ubytków o głębokości do 5,0 cm na powierzchni do 1 m2 - 08	m2		
		122	m2	122,000	
				RAZEM	122,000
4	KNR AT-26 0102-02	Gruntowanie natryskowe	m2		
		326,54	m2	326,540	
				RAZEM	326,540
5	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe stojakowe	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000